

Rake-fassaadielementide vuugisegu



Toote kirjeldus

Tsemendil baseeruv pumbatav vuugisegu tehiskivide vaheliste vuukide täitmiseks. Täitefraktsiooni suurus kuni 1,2 mm.

Kasutusvaldkonnad

Põletatud tellistest, silikaat- ja looduskivi kattega elementplaadi vuukide täitemört S obib ka telliskivimüüride järelvuukimiseks. Võib kasutada sisetingimustes.

Aluspind

Nakkub mineraalsete ja vett imavate alus-pindadega. Naket takistavad ained nagu soolad, tsemendipiim, tolm jms tuleb eemaldada. Kuivad ja kuumad aluspinnad tuleb enne tööde algust niisutada ja jahutada. Avatud vuugi minimaalne sügavus peab olema vähemalt 3 mm.

Segu valmistamine

Viis liitrit kuivsegu segatakse ca 500 ml puhta veega. Segu koostist kontrolli palja käega – kui segu käsi ei määri, on see kasutamiseks valmis. Vee temperatuur peab olema vähemalt +10 °C. Vispliga segamisel on segamisaeg 3–4 minutit, masinaga segades pikeneb aeg 7 minutini. Valmis segu ei tohi olla liiga märg; vuugirauaga paigaldades ei tohi segust eralduda vett. Segu kasutusaeg pärast vee lisamist on umbes 1 tund. Juba tarduma või kivilinena hakanud segule vett lisada ei tohi. Ühtlase lõpptulemuse saavutamiseks tuleb igal segamiskorral veekogus täpselt mõõta, et segu konsistents oleks alati ühesugune – vastasel juhul võib viimistletud pind jääda laiguline.

Töö teostamine

Enne vuukimist puhastatakse aluspinna vuugid suruõhuga või harjaga. Kuivades ja soojades tingimustes tuleb aluspinda niisutada. Märjale ning läbikülmunud aluspinnale vuugisegu kanda ei või. Vuugisegu surutakse tugevalt vuuki vuugiraua abil nii, et segu nakkub täielikult aluspinnaga ja vuugisegu alla ei jääks tühemikke. Vuukimist alustatakse horisontaalvuukidest. Vuukimise abivahendina kasutatakse nn. vuukimise plekkrahist. Vuugi pealispind silutakse piki-suunaliste tõmmetega. Püstvuugid täidetakse enne horisontaalvuugi kuivamist lühikese vuugiraua abil – nii saadakse vähemnähtavad vuukide ühendus-

kohad. Üleliigsed segupritsmed pühitakse pinnalt kuiva pehme harjaga. Töövahendid puhastakse koheselt veega.

Aluspinna ja keskkonna temperatuur tööde teostamise ajal ja 3 ööpäeva pärast töid peab olema vähemalt +5°C ja õhu suhteline niiskus ei tohi ületada 85%. Parim tulemus saavutatakse, kuid temperatuur tööde teostamisel ning kolm ööpäeva pärast töid on +10...+20°C.

Järelhooldus

Sooja ja kuiva ilma korral tuleb tahenenud segu pealispinda niisutada. Värskest viimistletud pinda tuleb kaitsta otsese päikse, tuule ja sademete eest. Kui vuukimistöödele järgneb niiske ja jahe periood, võivad aluspinnast tsemendisoolad pinnale tulla. Soolad paistavad välja eriti just tumedamate segude puhul. Soolade ilmunisel tuleb oodata, millal tuul ja vihm need ise aja jooksul maha pesevad. Viimistletud pinda võib ka vaikselt voolava veega loputada, kuid sel juhul peab müüritöödest olema möödunud vähemalt 1 kuu.

Praktilised nõuanded

Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need kinni katta. Kuivsegu ja kivilinenud mörti võib käsitleda ehitusprahina. Paberkotti võib põletada.

Ladustamine

Segu säilib kuivades oludes suletud originaalpakendis 12 kuud valmistamise kuupäevast. Segu tuleb ladustada alustele, mitte maapinnale. Ehitusobjektile peab segu kaitsma sademete ja niiskuse eest.

Tehnilised näitajad:

Koostis	Tsement, purustatud lubjakivi, liiv, ilmastikukindlust parendavad ained
Tera suurus	0...1,2 mm
Survetugevusklass	M 5 EN 998-2
Tulekindlusklass	A1, mittepõlev EN 13501-1
Soovituslik kihipaksus	3...15 mm
Veekulu	4...4,5 l / 25 kg
Materjalikulu	5-7 kg/m ²
Pakend	25 kg / alusel 48 kotti



Saint-Gobain Ehitustooted AS / Weber
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Tel: 620 9510
Faks: 631 2633
www.e-weber.ee, info@e-weber.ee